

DEPARTAMENTO	DATA	ABRANGÊNCIA	NÚMERO	REVISÃO
PÓS VENDAS	Mar/20	REDE AUTORIZADA	004-20	0

CÓDIGO "CL" NO DISPLAY DA UNIDADE EVAPORADORA

Objetivo:

Informar para os Agentes Autorizados a descrição e o procedimento para apagar o código "CL" no display da unidade evaporadora.

Aplicação:

Toda linha de produtos ON/OFF e INVERTER das marcas TCL e KOMECO.

TCL

TAC-09CSA - TAC-12CSA - TAC-18CSA - TAC-24CSA

TAC-09CSA INV - TAC-12CSA INV - TAC-18CSA INV - TAC-24CSA INV

TAC-09CHSA INV - TAC-12CHSA INV - TAC-18CHSA INV - TAC-24CHSA INV

KOMECO


KAC-09CHSA - KAC-12CHSA - KAC-18CHSA - KAC-24CHSA

Descrição:

I. Código "CL" no Display da Unidade Evaporadora.

O código "CL" no display da unidade evaporadora é um alerta que ocorre a cada 500 h, onde a placa PCB grava o tempo acumulado de horas de funcionamento e tem por objetivo informar os usuários e mantenedores para que seja efetuada a verificação e limpeza do filtro de ar. Segue abaixo as orientações para desligar o alerta:

1. Desligue o condicionador de ar.
2. Providencie a limpeza dos filtros de ar conforme orientado no manual do usuário.
3. Retire a alimentação elétrica desconectando o plug da tomada ou desligando o disjuntor da unidade para apagar o alerta "CL" e zerar o contador de horas.
4. Restabeleça a alimentação elétrica e religue o equipamento pelo controle remoto.
5. Certifique que o alerta "CL" está apagado no display e caso contrário repita as etapas anteriores.



	DESENVOLVIMENTO	Eduardo Oliveira - DENG
DAT - Departamento Assistência Técnica	REVISÃO	Renato Kuada - DAT
SEMP TCL S/A	APROVAÇÃO	Carlos Costa - DAT